
-0,250 = 202,55
ВХОД - обслужване сграда
ИЗХОД - евакуация
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН и СЪБЛЕКАЛНИ
/съществуваща сграда-реконструкция/
ПЛУВЕН БАСЕЙН и СЪБЛЕКАЛНИ
/пристройка/
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Осветителната инсталация да се изпълни с проводник ПВ 3х1,5 и 3х2,5мм2, положен в гофр. тръба, положена скрито под мазилката.
2. Всички ключове за управление на осветлението да се монтират на подходяща височина Н=1,3м от кота етаж под.
3. Видът и моделът на осветителните тела са по избор на архитекта и собственика.
4. Серийните ключове за управление на осветлението, по желание на собствениците могат да се заменят с ключове с регулатори на светлината .
5. Във всички мокри помещения, тоалетни, както и навън се монтират осветителни тела и сюрчения в противовлажно скрито изпълнение със степен на защита минимум IP43.
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1 ЕТАЖ М. 1:50
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АРХИТЕКТ ДРУМЕВА " ЕООД - гр. СИЛИСТРА
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ на СПОРТНА БАЗА на у-ще "Хр.Смирненски" в с.Крушари и ПРИСТРОЙКА на ПЛУВЕН БАСЕЙН в УПИ №IX,кв.56 по ПР на с.Крушари,Общ. Крушари
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
фаза: ТП
проектант: инж.С.Цветков
М 1:50
Съгласували:
Арх.арх. М. Друмева
Арх. арх. В.Целова
конст. инж.М.Божев
Вик. инж.І. Хелев
ОВК инж.Пл.Ковачев