

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Осветителната инсталация да се изпълни с проводник ПВ 3х1,5 и 3х2,5мм2, изтеглен в гофр. тръба, положена скрито под мазилката.
2. Всички ключове за управление на осветлението да се монтират на подходяща височина H=1,4м от кота готов под.
3. Видът и моделът на осветителните тела са по избор на архитекта и собственика.
4. Серийните ключовете за управление на осветлението, по желание на собствениците могат да се заменят с ключове с ревулатори на светлината .
5. Във всички мокри помещения, тоалетни, както и навън се монтират осветителни тела и съоръжения в противовлажно скрито изпълнение със степен на защита минимум IP43.

12.		Ключ сериен, скрит м-ж
11.		Ключ обикновен, скрит м-ж
10.		Ключ девиаторен, скрит м-ж
9.		Разклонителна кутия
8.		Разпределително електро табло
7.		Вентилатор осов с обратна клапа
6.		Осв.тяло, комплект с лл 8W и АБ, IP67
5.		Осв.тяло, комплект с лл /1x18W/ IP 21, ЕПРА
4.		Осв.тяло, комплект с лл /1x36W/ IP 54, ЕПРА
3.		Осв.тяло, комплект с лл /2x36W/ IP 21, ЕПРА
2.		Осв.тяло, комплект с лл /2x18W/ IP 21, ЕПРА
1.		Осв.тяло, комплект с лл /4x18W/ IP 21, ЕПРА
0	0	0
№	Означение	Наименование

НЕ СЕ КОПАЕ

НЕ СЕ КОПАЕ

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН М. 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АРХИТЕКТ ДРУЖИНА " ЕООД - гр. СИЛИСТРА

ÍÀÆÊÒ: ïÀÊÍÎÐÊÎÊÒ â ßÑÞÒÎÌ ÀÀÇÀ
íà ê-òà "Ôê.Ïàìóêîâî" â ï.Êîñòåíåö â
ÏàêíîðêîÊÀ â ÎÁÙÍÀ ÀÀÐÀÄ
â ÓÏÈ "Ôê.Ïàìóêîâî" â ï.Êîñòåíåö Îáùèíà
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА	СТ-ТЕХНОЛОГИЯ:
фаза: ТЕТ	Арх.: инж. Ал. Дружинов
проектант: инж.Ст.Цанчева	Ауд. Сертификат:
	Конструктор: инж.Ст.Цанчева
М. 1:50	Техн. контрол: инж.Ал.Дружинов
април 2014 г.	Одобрил: инж.Ал.Дружинов
	Ръководител екип: инж.Ал.Дружинов
Лист: 2/13	